

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ				
ประเภท	งานทาง (ถนน ค.ส.ล.)				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ				
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 4 บ้านบุกล้วย(กลุ่มนายประมวล อีประโชติ) ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ				
ตามแบบ	อบต.แก่งดินสอกำหนด				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	349,610.85	1.3548	473,652.78	
2	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย				
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			473,652.78	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			473,000.00	
ตัวอักษร	สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน				

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 860.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 550.00 บาท/ตร.ม.

ผู้ประมาณการ

(นายสุเทพ อนุต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ

(นายสุเทพ อนุต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายเจษฎา เทียนน้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ

อนุมัติ

(นายสำราญ อ่อนอรุณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นางสาวดลยา พลเดช)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นางระเบียบ จันทร์สำรวม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายสุเทพ อนุต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านบุกล้วย(กลุ่มนายประมวล ธิประโชติ) หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 172.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 860.00 ตร.ม. ไหลทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,032.00	1.76	1,816.32	1.3548	2.38	2,460.75
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	43.00	350.00	15,050.00	1.3548	474.18	20,389.74
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	860.00	365.39	314,235.40	1.3548	495.03	425,726.12
10	Expansion Joint	ม.	15.00	167.67	2,515.05	1.3548	227.16	3,407.39
11	Contraction Joint	ม.	70.00	110.49	7,734.30	1.3548	149.69	10,478.43
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	34.40	240.11	8,259.78	1.3548	325.30	11,190.35
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					349,610.85		รวม	473,652.78
ตัวอักษร (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน-) ปรียอด								473,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 349,610.85

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3548


 (นายสุเทพ นนทุ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง